

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі товару, розміру бюджетного призначення або очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Княжицький ліцей Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі – Замовник), код за ЄДРПОУ - 25299980

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Поточний ремонт санвузлів Княжицького ліцею Броварської міської ради Броварського району Київської області (код ДК (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

Мета проведення закупівлі: закупівля послуги Поточний ремонт санвузлів Княжицького ліцею Броварської міської ради Броварського району Київської області (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) дозволить організувати якісний освітній процес та захист його учасників у тимчасовому укритті (підвальне приміщення) під час повітряних тривог. Необхідність проведення даного виду робіт зумовлена потребою приведення його до належного стану відповідно цивільного захисту та забезпечити повноцінне, безпечне навчання.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» із врахуванням змін.

Розмір бюджетного призначення: **1 550 000,00 грн.** (згідно довідки головного розпорядника)

Закупівля проводиться на очікувану вартість 1 550 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок). При визначенні очікуваної вартості використано комерційну пропозицію яка була надана з дефектним актом та кошторисною документацією підрядними організаціями, які проваджують свою діяльність та пов'язані з поточним та капітальним ремонтом. Очікувана вартість сформована за виключенням суми глави 10 «утримання служби замовника».

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

| Найменування робіт і витрат | Од виміру | Кількість |
|--|-----------|-----------|
| Розбирання цементних покриттів підлог | M2 | 72 |
| Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | M2 | 24 |
| Улаштування підстильного шару щебеневого | M3 | 7,2 |
| Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки | M2 | 72 |
| Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | M2 | 72 |
| На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 100 мм | M2 | 72 |
| Армування стяжки дротяною сіткою | M2 | 72 |
| Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | M2 | 72 |
| На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм | M2 | 72 |
| Армування стяжки дротяною сіткою | M2 | 72 |
| Улаштування гідроізоляції товщиною 2 мм | M2 | 94 |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | M2 | 72 |

| | | |
|--|-------|-------|
| Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м ² , товщина шару 20 мм | M2 | 86 |
| Гідроізоляція стін товщиною 2 мм | M2 | 96,4 |
| Улаштування перегородок | M2 | 47,4 |
| Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами | M2 | 117,8 |
| Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установалення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону | M2 | 268,7 |
| Улаштування каркасу підвісних стель | M2 | 72 |
| Укладання плит стельових в каркас стелі | M2 | 67,5 |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах | M2 | 12,8 |
| Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | M2 | 54 |
| Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | M | 75 |
| Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | M | 53 |
| Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | M | 62 |
| Установалення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | Шт | 8 |
| Установалення штепсельних розеток утопленого типу з заземленням | Шт | 8 |
| Монтаж світильників для лед ламп | Шт | 12 |
| Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм | Шт | 6 |
| Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | M | 156,2 |
| Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | M | 58,4 |
| Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | M | 11,6 |
| Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | M | 130 |
| Розривання ґрунту до колодязю | M | 45 |
| Установалення нагрівачів індивідуальних водоводяних | K-т | 2 |
| Установалення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | K-т | 6 |
| Установалення унітазів | K-т | 6 |
| Установалення сушарок для рук | Шт | 4 |
| Установалення циркуляційного насосу | Вузол | 2 |
| Установалення фекальної насосної станції | Насос | 2 |
| Навантаження сміття вручну | T | 7 |
| Перевезення сміття до 30 км | T | 7 |